ARCHITETTI ASSOCIATI

BIANCHETTO&BOTTA

Provincia di Biella

Comune di Lessona

COMPLETAMENTO LOTTO 1 PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIA IV NOVEMBRE

Tratto iniziale presso incrocio S.S. 142

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFI A

INDICAZIONI PIANI DI SICUREZZA

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Redatto Ottobre 2017

Arch. Botta Simona
Cossato (BI) Via Giardini n.56
Iscr. Ordine Biella n. 124
Tel. 015.980491
www.bianchettoebotta.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BIELLA
sezione Architetto n° 124
A/a SIMONA BOTTA

in malta bituminosa su relativi sottofondi di larghezza compresa tra m.1,50 e 3,00, separato dal sedime stradale da dissuasore costituito da doppia cordolatura in cls, pavimentazione in marmette autobloccanti e paracarri segnalatori. La pista avrà andamento quanto più lineare possibile seguendo il tracciato della carreggiata esistente, che non subirà alcuna modifica.
Per ulteriori precisazioni e chiarimenti si rimanda alla documentazione fotografica ed agli elaborati di progetto allegati.

INDICAZIONI PIANI DI SICUREZZA

Il cantiere oggetto della presente valutazione, si trova collocato a ridosso della strada provinciale a medio flusso veicolare.
Per quanto concerne gli effetti derivanti dalla presenza di viabilità ad elevato flusso veicolare, risulta evidente come i rischi conseguenti siano da individuarsi nella possibilità di incidenti o investimenti.
Per minimizzare tali rischi, si provvederà a posizionare opportuna segnaletica di regolazione del traffico all'inizio e alla fine del cantiere e a destinare alcuni operai a facilitare l'immissione nella viabilità ordinaria delle auto e degli automezzi provenienti dal cantiere (rischio investimento).
I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano Operativo al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori, al fine di consentirgli la verifica della congruità degli stessi con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
Il coordinatore dovrà valutare l'idoneità dei Piani Operativi disponendo, se lo riterrà necessario, che essi vengano resi coerenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i suggerimenti dei datori di lavoro garantiscano una migliore sicurezza del cantiere, potrà, altresì, decidere di adottarli modificando il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Il progettista Arch. Simona BOTTA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI BIELLA
sezione Architetto n° 124
A/a SIMONA BOTTA

Vista da Via IV Novembre

Viste da S.S. 124

COMPLETAMENTO LOTTO 1 PERCORSO CICLOPEDONALE
DI VIA IV NOVEMBRE

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

- Lotto di completamento della pista ciclabile dotata di cordolo salvapedoni oltre a vari interventi di modifica di recinzioni e intubamento di fossi per lo scarico della acque piovane, esclusi altri interventi relativi ad opere di urbanizzazione (tratto di mtl.50 c.).

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (compresi oneri per la sicurezza)	**€**	**25.149,36**
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10%	€	2.514,93
SPESE TECNICHE	€	4.475,00
ONERI PREVIDENZIALI SPESE TECNICHE 4%	€	179,00
IVA SPESE TECNICHE E ONERI PREVIDENZIALI	€	1.023,88
FONDO Art.113 D.Lgs.50/2016	€	500,00
FONDO BONARIO	€	400,00
INDENNIZZI per espropri e imprevisti	€	1.500,00
SPESE per aggiornamenti catastali	€	1.200,00
IMPOSTE catastali e di registro	€	1.100,00
IMPREVISTI ARROTONDAMENTI	€	1.957,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**14.850,64**

TOTALE INTERVENTO € 40.000,00

(diconsi EuroTrentasettemila/00)

Il progettista
Arch. Simona Botta

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BIELLA
sezione Architetto n° 124
A/a SIMONA BOTTA